

Norma de  
Competencia:  
Colocador de  
revestimientos  
decorativos

# Sector Construcciones



**Cámara Argentina de la Construcción**



UOCRA

**Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina**



**Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción**

<b>DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN</b>	
<b>COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>	
<b>1. ÁREA DE COMPETENCIAS</b>	Construcciones
<b>2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA</b>	Terminaciones decorativas y funcionales
<b>3. ÁREAS OCUPACIONALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obras edilicias.</li> <li>• Ampliaciones y refacciones de viviendas.</li> </ul>
<b>4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.</li> <li>• Ley 24557 Riesgos del Trabajo.</li> <li>• Decreto 170/96 Reglamentario de la Ley 24557.</li> <li>• Decreto 334/96 Reglamentario de la Ley 24557.</li> <li>• Decreto 559/96 Reglamentario de la Ley 24557.</li> <li>• Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587.</li> <li>• Decreto 1338/96 Modificatorio de la Ley 19587 y del Decreto 351/79.</li> <li>• Resolución SRT 231/96.</li> <li>• Resolución SRT 050/97.</li> <li>• Resolución SRT 051/97.</li> <li>• Resolución SRT 070/97.</li> <li>• Resolución SRT 035/98.</li> <li>• Circular SP 01/98.</li> <li>• C.C.T. 76/75.</li> <li>• Ley 22.250.</li> <li>• Decreto 1309/96.</li> </ul>	
<b>5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL</b>	
<p>El colocador de revestimientos decorativos llevará a cabo las terminaciones de los procesos constructivos bajo supervisión de los responsables de la obra, interpretando órdenes de trabajo y haciendo uso de la información técnica contenida en los planos y/o croquis. Asignará tareas a ayudantes a cargo. Organizará las actividades, los tiempos y recursos requeridos según proyecto definido. Manipulará los materiales, herramientas, equipos en forma segura acorde a la actividad requerida. En el desempeño de sus actividades respetará las medidas de seguridad y calidad en las terminaciones acorde a planificación predeterminada.</p>	

#### **6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO**

Trabaja bajo supervisión del responsable de obra.

Interactúa con sus pares en el proceso constructivo, teniendo en cuenta eventual personal a su cargo (ayudantes).

Actúa interdisciplinariamente con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.

Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, ante sus superiores, de quienes recibe control general del responsable de la obra y estrecho del capataz.

#### **7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA**

- NACIONAL

#### **8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO**

Interpretación de consignas orales y/ o escritas.

Organización de los recursos y tiempos acorde a planificación.

Solicitud de los elementos, materiales, máquinas y equipos para la concreción de las actividades.

Asignación y control de tareas encomendadas a ayudantes a cargo.

Acondicionamiento de superficies

Colocación de revestimientos (Alfombras, pisos de goma, vinílicos, papel y modulares)

Verificación en las terminaciones.

CONSTRUCCIONES
----------------

<b>MAPA FUNCIONAL</b>	<b>COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS NIVEL DE COMPETENCIA II</b>
-----------------------	--

**Propósito clave: Colocar los revestimientos conforme a los requerimientos de seguridad, estética y calidad de terminación definidos por proyecto.**

UNIDAD DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA
<b>1. Organizar las actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.</b>	1.1. Organizar las actividades propias y las de ayudantes según la planificación programada. 1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos en cantidad y tipo según la actividad programada. 1.3. Solicitar y controlar de máquinas, equipos y herramientas comprobando su operatividad conforme a la actividad programada.
<b>2. Colocar vinílicos y pisos de goma considerando las indicaciones de planos manteniendo la prolijidad en las terminaciones.</b>	2.1. Acondicionar pisos para la colocación de revestimientos según las características de a superficie. 2.2. Colocar vinílicos manteniendo la prolijidad en las terminaciones 2.3. Colocar pisos de goma según las características del material a utilizar e indicaciones de planos
<b>3. Colocar alfombras y zócalos según los requerimientos de proyecto.</b>	3.1. Colocar alfombras y zócalos respetando los requerimientos de estética y calidad en las terminaciones
<b>4. Colocar papel según las características del proyecto e indicaciones de planos.</b>	4.1. Preparar paredes de acuerdo a las características de la superficie y el tipo de material a utilizar. 4.2. Colocar papel manteniendo los criterios estéticos según ordenes de trabajo.
<b>5. Colocar revestimientos modulares según proyecto definido.</b>	5.1. Colocar revestimientos modulares según indicaciones de plano.
<b>6. Acordar condiciones de trabajo según las actividades encomendadas</b>	6.1. Convenir los propios servicios acordando categoría y jornada laboral. 6.2. Acordar monto y forma de liquidación de su salario según las actividades encomendadas.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Titulo de la Unidad de Competencia: 1. ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES, RECURSOS y TIEMPOS SEGÚN LO DETERMINADO POR EL RESPONSABLE DE LA OBRA.</b>		
<b>Titulo del Elemento de Competencia: 1.1. Organizar las actividades propias y las de ayudantes según la planificación programada.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar las actividades de acuerdo a la planificación del día, respetando los tiempos previstos por la dirección de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas.</li> <li>• Se verifica la correspondencia entre el plano y la obra, identificando posibles irregularidades.</li> </ul> <p><b>En caso de detectar diferencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica de manera verbal al capataz o al responsable del grupo reconociendo su nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Se ordena los datos y se prevé el orden cronológico de las tareas asignadas, contemplando la secuencia de actividades.</li> <li>• Se asigna los tiempos de realización para las tareas listadas, comprobando la correspondencia de los tiempos calculados con los requeridos por los responsables de la obra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades coordinadas acorde a los tiempos requeridos por el responsable de la obra.</li> </ul>
<b>Evidencias de conocimiento</b>		
<b>Conocimiento fundamental</b>		<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Comunicación verbal y escrita. Interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de plano: identificación de la simbología específica de la actividades de colocación de revestimientos decorativas.</li> <li>• Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> <li>• Noción del proyecto específico.</li> </ul>

### Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en:

- Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

### Guías de evaluación

#### Situación de evaluación:

Se le otorga al postulante la orden de trabajo para la colocación de papel en una pared. El postulante deberá en función de la situación anterior:

- a) Confeccionar el listado de actividades e indicar las secuencias y los tiempos de realización.
- b) Confeccionar un listado herramientas, indicando tipo y cantidad.
- c) Calcular la cantidad de materiales e insumos que necesitará en función de las características de la pared.

El evaluador deberá considerar:

- Interpretación de los órdenes de trabajo.
- La correspondencia entre la actividad programada y el listado de herramientas, insumos y materiales confeccionado por el postulante.
- La cantidad adecuada de materiales e insumos para llevar a cabo la actividad.
- El tipo de herramientas solicitadas según la actividad
- La fundamentación de las decisiones adoptadas
- La adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos en cantidad y tipo según la actividad programada.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar los materiales e insumos necesarios considerando cantidad y tipo conforme a actividad.</li> <li>• Controlar los materiales solicitados verificando la cantidad, tipo e integridad del producto según lo solicitado.</li> <li>• Manipular los materiales en forma segura, evitando daños, golpes y lesiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir las ordenes de trabajo, identificando las actividades encomendadas.</li> <li>• Se calcula la cantidad y tipo de materiales e insumos según las dimensiones de la superficie a revestir.</li> <li>• Se solicita la provisión de materiales e insumos al responsable del obrador según lo calculado</li> <li>• Se recibe los materiales e insumos verificando las condiciones de embalaje, número de partida/serie y el cumplimiento con la cantidad y tipo solicitados.</li> <li>• Se almacena los materiales considerando la preservación ante agentes externos.</li> <li>• Se procede a la limpieza general del espacio de trabajo y las herramientas, máquinas y equipos posibilitando la secuenciación de las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales solicitados y controlados en cantidad y tipo de acuerdo a las actividades pautadas.</li> <li>• Materiales manipulados en forma segura.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Comunicación verbal y escrita. Interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de insumos y materiales. Lectura e interpretación de planos: identificación de la simbología propia de la actividad.</li> <li>• Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.</li> <li>• Tipos, rendimientos, calidades y características generales de materiales e insumos referidos a las actividades de colocación de revestimientos decorativos.</li> <li>• Técnicas de almacenaje y estibado de insumos y materiales para su mejor preservación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> <li>• Noción del proyecto específico.</li> <li>• Rendimiento y calidad de los materiales, según fabricante.</li> <li>• Costos de materiales e insumos.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<p>Mayor incidencia de empleo en:</p> <p>Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</p> <p>Microemprendimientos: ampliaciones y refacciones de viviendas.</p>	
<b>Guías de evaluación</b>	
<p><b>Situación de evaluación:</b></p> <p>Se le otorga al postulante la orden de trabajo para la colocación de papel en una pared. El postulante deberá en función de la situación anterior:</p> <p>a) Confeccionar el listado de actividades e indicar las secuencias y los tiempos de realización.</p> <p>b) Confeccionar un listado herramientas, indicando tipo y cantidad.</p> <p>c) Calcular la cantidad de materiales e insumos que necesitará en función de las características de la pared.</p> <p>El evaluador deberá considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretación de las órdenes de trabajo.</li> <li>• La correspondencia entre la actividad programada y el listado de herramientas, insumos y materiales confeccionado por el postulante.</li> <li>• La cantidad adecuada de materiales e insumos para llevar a cabo la actividad.</li> <li>• El tipo de herramientas solicitadas según la actividad</li> <li>• La fundamentación de las decisiones adoptadas</li> <li>• La adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.</li> </ul>	

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 1.3. Solicitar y controlar las máquinas, equipos y herramientas según las actividades encomendadas.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar y controlar las herramientas, accesorios y elementos de medición y control necesarios considerando las actividades programadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita la provisión de herramientas, accesorios, y elementos de medición y control necesarios según las actividades encomendadas.</li> <li>Se verifica el estado, cantidad y funcionamiento de las herramientas, según el uso derivado.</li> <li>Se informa, en caso de mal funcionamiento al responsable a cargo previendo la reposición de aquellas que sean necesarias.</li> <li>Se efectúa el mantenimiento y limpieza de las herramientas, máquinas y equipos, diariamente o al finalizar cada tarea, posibilitando el normal uso de las mismas en cualquier momento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramientas, accesorios, y elementos de medición y control solicitados y controlados según la actividad programada.</li> </ul>
<b>Evidencias de conocimiento</b>		
<b>Conocimiento fundamental</b>		<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>Comunicación verbal y escrita. Interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes y descripciones de embalajes e insumos. Interpretación de planos: identificación de la simbología específica de la actividad.</li> <li>Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.</li> <li>Aplicación de las normas de seguridad, personal y contra terceros, referidas a los procesos de trabajo y en el uso de equipamientos propios de la actividad</li> <li>Características técnicas, funcionamiento y productividad de las máquinas, herramientas, equipos, insumos o materiales, instrumentos de medición y control y accesorios utilizados en las actividades de colocación de revestimientos decorativos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> <li>Noción del proyecto específico.</li> <li>Características técnicas de maquinas y equipos según fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor incidencia de empleo en:</li> <li>Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> <li>Microemprendimientos: ampliaciones y refacciones de viviendas</li> </ul>		

### Guías de evaluación

**Situación de evaluación:**

Se le otorga al postulante la orden de trabajo para la colocación de papel en una pared. El postulante deberá en función de la situación anterior:

- a) Confeccionar el listado de actividades e indicar las secuencias y los tiempos de realización.
- b) Confeccionar un listado herramientas, indicando tipo y cantidad.
- c) Calcular la cantidad de materiales e insumos que necesitará en función de las características de la pared.

El evaluador deberá considerar:

- Interpretación de las órdenes de trabajo.
- La correspondencia entre la actividad programada y el listado de herramientas, insumos y materiales confeccionado por el postulante.
- La cantidad adecuada de materiales e insumos para llevar a cabo la actividad.
- El tipo de herramientas solicitadas según la actividad
- La fundamentación de las decisiones adoptadas
- La adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 2. Colocar vinílicos y pisos de goma considerando las indicaciones de planos manteniendo la prolijidad en las terminaciones.</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 2.1. Acondicionar pisos para la colocación de revestimientos según las características de la superficie.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar la superficie a revestir determinada por los planos considerando la ausencia de humedad, nivelación y limpieza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas.</li> <li>• Se verifica el estado de la superficie a revestir controlando la nivelación y ausencia de humedad.</li> </ul> <p><b>En caso de detectar anomalías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo reconociendo su nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Se demarca el área donde se colocará el revestimiento decorativo de acuerdo a las indicaciones de planos y dimensiones de la superficie.</li> <li>• Se coloca la masa niveladora en piso retirando los restos de material excedente.</li> <li>• Se limpia la superficie evitando posibles imperfecciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie a revestir limpia, y nivelada.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación oral y escrita: interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos Lectura e interpretación de planos: identificación de la simbología específica de la actividad.</li> <li>• Técnicas para la preparación de pisos para la colocación de revestimientos decorativos: características de la superficie, identificación de imperfecciones que pudiesen afectar la calidad en la terminaciones.</li> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.</li> <li>• Nociones de perpendicularidad, cotas de nivel, horizontalidad y pendiente. Manejo de unidades de longitud y superficie (SIMELA). Utilización de instrumentos de medición y control.</li> <li>• Tipos y características generales de materiales e insumos referidos a las actividades de colocación de revestimientos decorativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y empresa constructora.</li> </ul>

### Campo de aplicación

- Mayor incidencia de empleo en:
  - Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

Microemprendimientos:

- Construcción en viviendas unifamiliares.
- Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

### Guías de evaluación

#### Situación de evaluación:

Se le entrega al postulante un plano y se le dan la órdenes de trabajo correspondientes para la colocación de vinílicos en pisos<sup>1</sup>. El postulante deberá:

- Interpretar la información recibida.
- Acondicionar la superficie para la colocación.
- Colocar el revestimiento vinílico.

#### Aspectos a considerar:

- Interpretación de planos y ordenes de trabajo
- Acondicionamiento de la superficie para la colocación (limpieza, niveleación, etc)
- Trazado del replanteo en correspondencia con el plano
- Colocación del vinílico en forma integral sobre la superficie.
- Prolijidad en cortes, uniones y empalmes.
- Manipulación segura de materiales y herramientas
- Fundamentación de la decisiones adoptadas

<sup>1</sup> Las dimensiones del piso se definirán según la infraestructura del centro evaluador u obra.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 2. Colocar vinílicos y pisos de goma considerando las indicaciones de planos manteniendo la prolijidad en las terminaciones</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 2.2.Colocar vinílicos en pisos manteniendo la prolijidad en las terminaciones.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar el vinílico manteniendo el sentido de colocación, la prolijidad en cortes y uniones; y la cobertura integral, verificando la calidad en las terminaciones.</li> <li>• Manipular el herramental y materiales en forma segura, evitando daños, golpes y lesiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar vinílicos en rollos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se determina el sentido de colocación del vinílico, evitando que se noten las uniones, de acuerdo a las dimensiones y/o especificaciones técnicas del material a utilizar y las características del local.</li> <li>• Se presenta el material respetando el replanteo trazado</li> <li>• Se aplica el adhesivo sobre la superficie, respetando la secuencia de colocación</li> <li>• Se coloca el revestimiento vinílico sobre la superficie con la colaboración del ayudante, efectuando los cortes de acuerdo a las dimensiones determinadas por el replanteo, evitando daños por el uso de herramientas cortantes.</li> <li>• Se elimina el excedente de aire al interior del revestimiento, evitando posteriores imperfecciones.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar vinílicos en baldosas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se marca el eje central sobre a superficie a revestir considerando las dimensiones del local y el tamaño de las baldosas.</li> <li>• Se determina el sentido de arranque de la colocación, respetando el eje trazado.</li> <li>• Se aplica el adhesivo sobre las baldosas respetando la secuencia de colocación.</li> <li>• Se coloca las baldosas manteniendo el sentido de colocación.</li> </ul> <p><b>Para todos los casos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifica el trabajo terminado controlando la cobertura integral de la superficie y ausencia de imperfecciones</li> <li>• Se procede a la limpieza general del espacio de trabajo posibilitando la secuencia de la actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paredes y/o pisos revestidos en forma prolija conforme a los requerimientos de estética y calidad definidos por proyecto.</li> <li>• Materiales y herramental manipulados en forma segura.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación.</li> <li>• Comunicación oral y escrita. Identificación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes y descripciones en embalajes de materiales e insumos. Lectura e interpretación de planos: identificación de la simbología específica de la actividad.</li> <li>• Tipos de revestimientos vinílicos. Técnicas de colocación en cada caso. Calidad de terminación y de proceso. Identificación de fallas/imperfecciones que pudiesen afectar la calidad en la terminaciones. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajo</li> <li>• Nociones de perpendicularidad, pendientes, cotas de nivel. Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie. Aplicación de nociones de dibujo técnico en cortes. Aplicación de operaciones matemáticas básicas</li> <li>• Aplicación de normas de seguridad en los procesos de trabajos, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente propias y contra terceros.</li> <li>• Usos adecuados y características de los insumos para las terminaciones decorativas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contextualización de sus actividades en relación a la obra y con la estructura de la empresa constructora.</li> <li>• Especificaciones según cliente.</li> <li>• Características específicas de materiales e insumos determinadas por el fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<p>Mayor incidencia de empleo en:</p> <p>Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</p> <p>Microemprendimientos:</p> <p>Construcción en viviendas unifamiliares.</p> <p>Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</p>	

## Guías de evaluación

### Situación de evaluación:

Se le entrega al postulante un plano y se le dan la órdenes de trabajo correspondientes para la colocación de vinílicos en pisos<sup>2</sup>. El postulante deberá:

- Interpretar la información recibida.
- Acondicionar la superficie para la colocación.
- Colocar el revestimiento vinílico.

### Aspectos a considerar:

- Interpretación de planos y ordenes de trabajo
- Acondicionamiento de la superficie para la colocación (limpieza, niveleación, etc)
- Trazado del replanteo en correspondencia con el plano
- Colocación del vinílico en forma integral sobre la superficie.
- Prolijidad en cortes, uniones y empalmes.
- Manipulación segura de materiales y herramientas
- Fundamentación de la decisiones adoptadas

---

<sup>2</sup> Las dimensiones del piso se definirán según la infraestructura del centro evaluador u obra.

Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS		
Titulo de la Unidad de Competencia: 2. Colocar vinílicos y pisos de goma considerando las indicaciones de planos manteniendo la prolijidad en las terminaciones.		
Titulo del Elemento de Competencia: 2.3. Colocar pisos de goma según las características del material e indicaciones de planos.		
Criterios de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencias de producto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar el revestimiento manteniendo el sentido de la colocación, la prolijidad en los cortes, uniones y empalmes y la optimización de los materiales e insumos.</li> <li>• Controlar la terminación de la superficie revestida según los requerimientos de estética y calidad de terminación definidos por proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir las ordenes de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar pisos de goma en rollo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se replantea la superficie considerando las dimensiones del local, la ubicación de los cortes y uniones.</li> <li>• Se solicita al ayudante la colaboración en las actividades, controlando su desempeño.</li> <li>• Se determina el sentido de colocación y se presenta el material respetando el replanteo trazado.</li> <li>• Se coloca el adhesivo respetando la secuencia de colocación.</li> <li>• Se coloca el revestimiento teniendo en cuenta la cobertura integral sobre la superficie.</li> <li>• Se recorta el material excedente manteniendo la prolijidad en las terminaciones.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar pisos de goma en baldosas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se replantea el eje central de acuerdo a las características del local, el tamaño de las baldosas y la ubicación de los cortes.</li> <li>• Se determina el sentido de arranque considerando la secuencia de colocación.</li> <li>• Se aplica el adhesivo de doble contacto manteniendo las medidas de seguridad laboral por el uso de elementos tóxicos.</li> <li>• Se coloca las baldosas acorde al replanteo trazado.</li> </ul> <p><b>Para todos los casos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifica el estado de la superficie revestida de acuerdo a lo requerimientos del proyecto observando la cobertura integral y prolijidad en las terminaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimiento colocado de manera prolija en correspondencia con los requerimientos de estética y calidad de terminación.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación oral y escrita: interpretación de consignas emitidas en forma oral. Lectura e interpretación de planos y/o croquis. Técnicas para el trazado de replanteo: escalas usual de representación visual. Figuras y cuerpos geométricos. Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de operaciones matemáticas básica y unidades de superficie y volumen. (SI.MEL.A.). Nociones de perpendicularidad, horizontalidad y pendientes. Cotas de nivel</li> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación</li> <li>• Aplicación de normas de seguridad en los procesos de trabajos, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente propias y contra terceros.</li> <li>• Técnicas de trabajo para colocación pisos de goma según las características del material. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos. Calidad de terminación y de proceso.</li> <li>• Tipos, dosificaciones y características de materiales para el encolado y pegado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contextualización de sus actividades en relación a la obra y con la estructura de la empresa constructora.</li> <li>• Especificaciones según cliente.</li> <li>• Características específicas de materiales e insumos determinadas por el fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor incidencia de empleo en:</li> <li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> <li>• Microemprendimientos:</li> <li>• Construcción en viviendas unifamiliares.</li> <li>• Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul>	

## Guías de evaluación

### **Situación de evaluación:**

Se le entrega al postulante un plano y se le dan la órdenes de trabajo correspondientes para la colocación de vinílicos en pisos<sup>3</sup>. El postulante deberá:

- Interpretar la información recibida.
- Acondicionar la superficie para la colocación.
- Colocar el revestimiento vinílico.

### **Aspectos a considerar:**

Interpretación de planos y ordenes de trabajo

Acondicionamiento de la superficie para la colocación (limpieza, niveleación, etc)

Trazado del replanteo en correspondencia con el plano

Colocación del vinílico en forma integral sobre la superficie.

Prolijidad en cortes, uniones y empalmes.

Manipulación segura de materiales y herramientas

Fundamentación de la decisiones adoptadas

---

<sup>3</sup> Las dimensiones del piso se definirán según la infraestructura del centro evaluador u obra.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 3. Colocar alfombras y zócalos según los requerimientos del proyecto e indicaciones del responsable a cargo.</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 3.1. Colocar alfombras, zócalos y pisos de goma respetando los requerimientos de estética y calidad en las terminaciones.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Colocar alfombras manteniendo el sentido de la colocación, la prolijidad en los cortes, uniones y empalmes aplicando las medidas de seguridad laboral.</li> <li>Controlar la terminación de la superficie revestida según los requerimientos de estética y calidad de terminación definidos por proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comunica con el responsable a cargo para recibir las ordenes de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas.</li> <li>Se determina el sentido de colocación del revestimiento, teniendo en cuenta los cortes, empalmes y los excedentes perimetrales.</li> <li>Se presenta el material respetando la ubicación determinada.</li> <li>Se coloca el adhesivo controlando la permanencia de ventilación en el local.</li> <li>Se coloca la alfombra y se fija a la superficie, respetando el tiempo de fraguado del adhesivo.</li> <li>Se procede al estirado de la alfombra, pegándola uniformemente evitando posibles arrugas.</li> <li>Se corta el material restante manteniendo la prolijidad en las uniones y empalmes, evitando daños y lesiones con el uso de herramientas cortantes.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar alfombra clavada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se coloca la varillas perimetrales con clavos según las características de la superficie.</li> <li>Se coloca el bajo alfombra y la cinta termofusión controlando la cobertura integral sobre la superficie.</li> <li>Se coloca la plancha y se estira los materiales evitando posible arrugas.</li> <li>Se coloca la alfombra contra los clavos considerando la fijación y cobertura integral sobre la superficie.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar zócalo revestido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determina las dimensiones del zócalo a revestir interpretando indicaciones verbales o escritas.</li> <li>Se reviste el zócalo logrando una terminación prolija en el corte, empalme, uniones y presentación evitando el desperdicio de material.</li> </ul> <p><b>Para todos los casos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verifica el estado de la superficie revestida de acuerdo a lo requerimientos del proyecto observando la cobertura integral y prolijidad de la superficie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revestimiento colocado de manera prolija en correspondencia con los requerimientos de estética y calidad de terminación.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación oral y escrita: interpretación de consignas emitidas en forma oral. Figuras y cuerpos geométricos. Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de operaciones matemáticas básica y unidades de superficie y volumen. (SI.MEL.A.). Nociones de perpendicularidad, horizontalidad y pendientes. Cotas de nivel. Aplicación de nociones de dibujo técnico en cortes.</li> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación</li> <li>• Aplicación de normas de seguridad en los procesos de trabajos, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente propias y contra terceros.</li> <li>• Técnicas de trabajo para colocación de alfombras y zócalos. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos. Calidad de terminación y de proceso. Identificación de fallas/imperfecciones que pudiesen afectar la calidad en las terminaciones.</li> <li>• Tipos de alfombras y sus características. Técnicas de colocación asociadas. Rendimiento de materiales e insumos.</li> <li>• Tipos, dosificaciones y características de materiales para el encolado y pegado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contextualización de sus actividades en relación a la obra y con la estructura de la empresa constructora.</li> <li>• Especificaciones según cliente.</li> <li>• Características específicas de materiales e insumos determinadas por el fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor incidencia de empleo en:</li> <li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> <li>• Microemprendimientos:</li> <li>• Construcción en viviendas unifamiliares.</li> <li>• Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul>	

### Guías de evaluación

**Situación de evaluación:**

Se le entrega al postulante un plano y las ordenes de trabajo para la colocación de alfombra en pisos<sup>4</sup>.

**Aspectos a considerar:**

Interpretación de planos y ordenes de trabajo.

Trazado del replanteo acorde al plano.

Colocación de alfombras en forma integral y prolija sobre la superficie.

Precisión y prolijidad en cortes y uniones.

Manipulación segura de materiales y herramientas.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

---

<sup>4</sup> Las dimensiones del piso se definirán según la infraestructura del centro evaluador y obra.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 4. Colocar papel según las características del proyecto e indicaciones de planos</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 4.1. Preparar paredes para empapelar de acuerdo a las características de la superficie y el tipo de material a utilizar.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparar paredes para empapelar considerando la calidad de terminación de la superficie evitando posteriores imperfecciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo, identificando las actividades encomendadas.</li> <li>Se verifica el estado de la superficie a empapelar controlando la firmeza, limpieza y ausencia de humedad.</li> </ul> <p><b>En caso de encontrar irregularidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se informa al responsable de la obra las imperfecciones encontradas reconociendo su nivel de autonomía y de responsabilidad.</li> <li>Se aplica el fijador al agua controlando la cobertura integral sobre la superficie evitando el filtrado del material.</li> <li>Se aplica el enduido manteniendo la superficie lisa y libre de imperfecciones.</li> <li>Se lija la superficie y eliminando los restos del material.</li> <li>Se cepilla las paredes manteniendo la limpieza sobre la superficie.</li> <li>Se aplica el fijador garantizando una pareja absorción de la pared.</li> <li>Se mantiene limpio el espacio de trabajo considerando la secuencia de las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superficie preparada, nivelada y limpia.</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación oral y escrita: interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.</li> <li>• Técnicas para la preparación de paredes para la colocación de revestimientos decorativos: características de la superficie, identificación de imperfecciones que pudiesen afectar la calidad en la terminaciones.</li> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.</li> <li>• Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.</li> <li>• Nociones de perpendicularidad, cotas de nivel, horizontalidad y pendiente. Manejo de unidades de longitud y superficie (SIMELA). Utilización de instrumentos de medición y control.</li> <li>• Tipos y características generales de materiales e insumos referidos a las actividades de colocación de revestimientos decorativos.</li> <li>• Características y propiedades de fijadores y enduidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> <li>• Características y calidades de materiales según fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor incidencia de empleo en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul> </li> </ul> <p>Microemprendimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción en viviendas unifamiliares. Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul>	

## Guías de evaluación

### **Situación de evaluación:**

Se le dan al postulante las ordenes de trabajo para la colocación de papel en paredes<sup>5</sup>. El postulante deberá:

Preparar paredes

Colocar papel

### **Aspectos a considerar:**

Interpretación de ordenes de trabajo.

Preparación de las paredes (limpieza, aplicación del enduido, fijador, etc)

Nivelación durante la colocación del papel.

Continuidad en los dibujos.

Calidad de terminación

Manipulación segura de materiales y herramientas.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

---

<sup>5</sup> Las dimensiones de la pared se definen según la infraestructura del centro evaluador u obra.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Titulo de la Unidad de Competencia: 4. Colocar papel según las características del proyecto e indicaciones de planos.</b>		
<b>Titulo del Elemento de Competencia: 4.2. Colocar papel manteniendo los requerimientos estéticos acorde a indicaciones orales y/o escritas.</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Colocar papel manteniendo la prolijidad en cortes, uniones asegurando la continuidad de los dibujos verificando la calidad en las terminaciones.</li> <li>Manipular el herramental y materiales en forma segura, evitando daños, golpes y lesiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo, identificando las actividades encomendadas</li> <li>Se controla el material para la colocación verificando número de partida y color</li> <li>Se prepara el adhesivo considerando la consistencia según las características del material.</li> <li>Se determina las medidas de corte del material según las dimensiones del local a revestir.</li> <li>Se marca la plomada sobre la pared considerando la simetría entre los ángulos superiores e inferiores.</li> <li>Se coloca el papel respetando la secuencia de colocación.</li> <li>Se controla la unión y los cortes del papel asegurando la continuidad y/o dirección de los dibujos impresos en el material, evitando daños por el uso de herramientas cortantes.</li> </ul> <p><b>En caso de utilizar papeles vinílicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se humecta el papel con el adhesivo, controlando la dosificación del material.</li> <li>Se coloca en la pared manteniendo la secuencia de trabajo.</li> <li>Se lava el papel eliminando el resto de adhesivo.</li> </ul> <p><b>En caso de colocar guardas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se determina la horizontalidad y altura de las guardas según las dimensiones del local utilizando los instrumentos de medición y control.</li> <li>Se coloca la guarda manteniendo la horizontalidad determinada, eliminando el excedente de material.</li> </ul> <p><b>Para todo los casos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verifica la cobertura integral, nivelación y prolijidad de las superficies revestidas según los criterios de calidad de terminación definidos por proyecto.</li> <li>Se procede a la limpieza general del espacio de trabajo y las herramientas, máquinas y equipos posibilitando la secuencia de las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paredes, cielorrasos y cerramientos revestidos con prolijidad acorde a los criterios de calidad de terminación.</li> <li>Materiales y herramental manipulados en forma segura, limpios y disponibles para su utilización</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación oral y escrita: Interpretación de ordenes de trabajo. Interpretación de componentes y descripciones en embalajes de insumos y materiales.</li> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación.</li> <li>• Aplicación de operaciones matemáticas básicas. Proporciones, regla de tres simple. Manejo de unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.LA). Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de nociones de dibujo técnico en cortes y uniones. Nociones de perpendicularidad, cotas de nivel y pendientes.</li> <li>• Aplicación de normas de seguridad en los procesos de trabajos, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente propias y contra terceros.</li> <li>• Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos</li> <li>• Tipos de adhesivos y papeles, usos y características. Técnicas de colocación asociadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contextualización de sus actividades en relación a la obra y con la estructura de la empresa constructora.</li> <li>• Especificaciones según cliente.</li> <li>• Características específicas de materiales e insumos determinadas por el fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor incidencia de empleo en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul> </li> <li>Microemprendimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción en viviendas unifamiliares.</li> <li>Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul> </li> </ul>	

## Guías de evaluación

### **Situación de evaluación:**

Se le dan al postulante las ordenes de trabajo para la colocación de papel en paredes<sup>6</sup>. El postulante deberá:

Preparar paredes

Colocar papel

### **Aspectos a considerar:**

Interpretación de ordenes de trabajo.

Preparación de las paredes (limpieza, aplicación del enduido, fijador, etc)

Nivelación durante la colocación del papel.

Continuidad en los dibujos.

Calidad de terminación

Manipulación segura de materiales y herramientas.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

---

<sup>6</sup> Las dimensiones de la pared se definen según la infraestructura del centro evaluador u obra.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia:5. Colocar revestimientos modulares según proyecto definido</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 5.1. Colocar revestimientos modulares según indicaciones de planos</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar el revestimiento considerando nivelación y ajuste de las colisas, manteniendo la prolijidad en los cortes evitando el desperdicio de material.</li> <li>• Verificar el estado de la superficie revestida según cobertura integral y nivelado manteniendo los criterios de estética y prolijidad definidos por proyecto.</li> <li>• Manipular el herramental y materiales en forma segura, evitando daños, golpes y lesiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las actividades encomendadas</li> <li>• Se presenta el revestimiento a colocar según la información del plano y características de la superficie</li> <li>• Se coloca y nivela las colisas, según las indicaciones del fabricante.</li> <li>• Se ajusta las colisas en caso de ser necesario, cortando el material sobrante.</li> <li>• Se coloca el revestimiento de placas o varillas sujetos por las colisas, en los tiempos estándar de ejecución asignados para la actividad.</li> <li>• Se realiza los cortes y ajustes según las indicaciones del replanteo evitando desperdicio de materiales y daños por el uso de herramientas cortantes.</li> <li>• Se verifica la cobertura integral y el nivelado de la superficie por el revestimiento considerando los requerimientos estéticos definidos por proyecto.</li> <li>• Se procede a la limpieza general del espacio de trabajo y las herramientas, máquinas y equipos posibilitando la secuenciación de las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie a revestir limpia seca y nivelada.</li> <li>• Revestimiento colocado en forma prolija en correspondencia con los criterios de calidad de terminación definidos por proyecto.</li> <li>• Materiales y herramental manipulados en forma segura, limpios y disponibles para su utilización</li> </ul>

<b>Evidencias de conocimiento</b>	
<b>Conocimiento fundamental</b>	<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación.</li> <li>• Comunicación oral y escrita: interpretación de ordenes de trabajo. Lectura e interpretación de planos: identificación de la simbología específica de la actividad.</li> <li>• Técnicas de trabajo para la colocación de revestimientos modulares. Procedimientos a seguir. Calidad de terminación y de proceso. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos.</li> <li>• Aplicación de normas de seguridad en los procesos de trabajos, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente propias y contra terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contextualización de sus actividades en relación a la obra y con la estructura de la empresa constructora.</li> <li>• Especificaciones según cliente.</li> <li>• Características específicas de materiales e insumos determinadas por el fabricante.</li> </ul>
<b>Campo de aplicación</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor incidencia de empleo en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul> </li> </ul> <p>Microemprendimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción en viviendas unifamiliares.</li> <li>• Refacciones en viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li> </ul>	

### Guías de evaluación

**Situación de evaluación:**

Se le entrega al postulante un plano y se le dan las ordenes de trabajo para la colocación de un revestimiento modular en paredes.

**Aspectos a considerar:**

Interpretación de planos

Interpretación de ordenes de trabajo

Colocación del revestimiento en función de la información técnica

Manipulación segura de materiales y herramientas

Fundamentación de las decisiones adoptadas

Calidad de terminación

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 6. Acordar condiciones de trabajo según las actividades encomendadas</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 6.1. Convenir los propios servicios acordando categoría y jornada laboral.</b>		
<b>Crterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordar condiciones laborales de acuerdo con la normativa vigente y adopción de medidas de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se informa sobre las condiciones del contrato de trabajo con él o los responsables de la obra estableciendo la aplicación de medidas de seguridad en el equipamiento y a lo largo del proceso de trabajo, el cuidado y conservación del área de trabajo.</li> <li>• Se solicita al responsable de la obra la provisión de los elementos de seguridad personal verificando la calidad y estado de conservación.</li> <li>• Se informa sobre los criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los trabajos, prestaciones médicas, aseguradora de riesgos del trabajo.</li> <li>• Se acuerdan los derechos y las obligaciones del trabajador acorde a la categoría asignada.</li> <li>• Se acuerda con el responsable de la obra la extensión de la jornada laboral, definiendo de esta forma hora de comienzo y de finalización diaria de las tareas.</li> <li>• Se presenta la Libreta de Cese Laboral, constancia de extravío o solicita su confección, para formalizar el ingreso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condiciones acordadas según normativa vigente.</li> </ul>
<b>Evidencias de conocimiento</b>		
<b>Conocimiento fundamental</b>		<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportes patronales obligatorios. Aspectos legales para el pago de salarios y jornales. Condiciones contractuales. Formas y plazos de pago. Obligaciones impositivas. Obligaciones provisionales. Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.</li> <li>• Expresión oral y escrita.</li> <li>• Libreta de Fondo de Desempleo. Tramitación</li> <li>• Cronograma de trabajo, tiempos críticos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> </ul>

<b>Campo de aplicación</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor incidencia de empleo en:</li><li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li></ul>
<b>Guías de evaluación</b>
Planteada la situación de solicitud para desempeñarse en una empresa constructora, acordar condiciones de trabajo, medio ambiente laboral, monto y forma de liquidación del salario.

<b>Rol ocupacional: COLOCADOR DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS</b>		
<b>Título de la Unidad de Competencia: 6. Acordar condiciones de trabajo según las actividades encomendadas</b>		
<b>Título del Elemento de Competencia: 6.2. Acordar monto y forma de distribución de su salario según la actividad</b>		
<b>Criterios de desempeño</b>	<b>Evidencias de desempeño</b>	<b>Evidencias de producto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordar salario de acuerdo a normativa vigente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se informa el valor de la hora de trabajo y de la hora extra de trabajo comunicando la percepción de adicionales por producción y terminación anticipada de los trabajos requeridos.</li> <li>• Se informa sobre la forma de liquidación y de percepción del salario acorde a la legislación vigente.</li> <li>• Se verifica la cantidad de horas trabajadas y la coincidencia con la categoría convenida según lo acordado.</li> <li>• Se verifica el monto de dinero recibido según lo estipulado en las condiciones contractuales pautadas y los adicionales recibidos.</li> <li>• Se verifica los aportes patronales según las condiciones legales, prestaciones médicas, aseguradora de riesgos del trabajo, aportes jubilatorios, etc.</li> <li>• Se controla los aportes obligatorios según la Ley N° 22.250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salarios acordados de acuerdo a normativa vigente.</li> </ul>
<b>Evidencias de conocimiento</b>		
<b>Conocimiento fundamental</b>		<b>Conocimiento circunstancial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportes patronales obligatorios. Aspectos legales para el pago de salarios y jornales. Condiciones contractuales. Formas y plazos de pago. Obligaciones impositivas. Obligaciones provisionales. Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.</li> <li>• Expresión oral y escrita.</li> <li>• Libreta de Fondo de Desempleo. Tramitación</li> <li>• Cronograma de trabajo, tiempos críticos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características específicas según la envergadura de la obra y de la empresa constructora.</li> </ul>

<b>Campo de aplicación</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor incidencia de empleo en:</li><li>• Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas uni y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.</li></ul>
<b>Guías de evaluación</b>
Planteada la situación de solicitud para desempeñarse en una empresa constructora, acordar condiciones de trabajo, medio ambiente laboral, monto y forma de liquidación del salario.